

支出科目	年度	令和7年度～令和9年度	会計	一般会計	款	衛生費	
	項	清掃費	目	塵芥処理費	節	委託料	
委託金額			(消費税及び地方消費税の額)				
	区	分	金	額	(円)	摘	要
	設計総額				()		
	請負目途額				()		
		工事に準ずる業務委託			()		
	委託料				()		
		管理に係る業務委託			()		
	内						
訳	発生材売却費						
	支給材料品						

[工事件名] 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場管理業務委託

工 事 総 括 書

[事業区分名]

工事区分・工種・種別	内容(数量)	金額 円	摘 要
工事に準ずる業務委託(3年間)			
八丈島処分場	一式		
維持管理業務	一式		
焼却灰の受入・埋立業務	一式		第 1号表内訳のとおり
屋外設備清掃業務	一式		第 2号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費(率分)	一式		第 3号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

【工事名】 工事に準ずる業務委託（3年間）

第 1 号

見積参考資料（内訳）

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
焼却灰の受入・埋立業務						
受入業務						
受入作業		1,860	袋			V0001 第 1号
積替運搬業務						
積替運搬作業		930	回			V0002 第 3号
埋立業務						
押土（ルーズ）	土砂	210	m3			SP001200 A1, B1
敷均し締固め	4.0m以上 20,000m3未 満 障害無	1,215	m3			SP001160 A3, B1, C1, D1
掘削	土砂 小規模	75	m3			SP001102 A1, B5, , , E7, , , , I1
フレコン返送業務						
フレコン開封・返却作 業		1,065	袋			V0003 第 5号
覆土運搬業務（場内）						
土砂等運搬	土砂 片道0.3km以下 小規模 バックホウ山積0.1 3m3(平積0.1m3 DID無	210	m3			SP001120 A2, B6, C1, D1, , , , , J1, , L1
覆土の調達						

[工事名] 工事に準ずる業務委託 (3年間)

第 1 号

見積参考資料 (内訳)

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
押土 (ルーズ)	土砂	210	m ³			SP001200 A1, B1
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	210	m ³			SP001220 A1, B1, C1
土砂等運搬	土砂 片道15.5km以下 標準 バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³) DID無	210	m ³			SP001120 A1, B1, C1, D1, E13, , , , , , , , LI

[工事名] 工事に準ずる業務委託 (3年間)

第 2号

見積参考資料 (内訳)

種別・細別・内訳	形状・寸法	数量	単位	単価	金額 円	摘要
屋外設備清掃業務						
浚渫及び草刈業務						
側溝・樹清掃		6	回			V0004 第 6号
草刈業務		9	回			V0005 第 7号
芝生地管理		6	回			V0006 第 8号
高木剪定	ビロウヤシ9本 基本剪定1回/年、軽 剪定2回/年	3	式			V0007 第 9号
防災調整池等清掃		3	回			V0008 第 10号

[工事名] 工事に準ずる業務委託 (3年間)

第 3号

見積参考資料 (内訳)

種別・細別・内訳	形状・寸法	数量	単位	単価	金額 円	摘要
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費 (率分)		1.0	式			

第 1号 受入作業
(V0001)

見積参考資料 (明細)
(100 袋 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フォークリフト運転		0.84	日			V00011 第 2号
計						
		1.0	袋	当り		

第 2号
(V00011)

フォークリフト運転

見積参考資料 (明細)
(1 日 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		1.0	人			RA001600X00
軽油	パトロール給油	0.96	l			TL500200X14
機器損料		1.0	日			W8043101201
計						
		1.0	日	当り		

第 3号
(V0002)

積替運搬作業

見積参考資料 (明細)
(1 回 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック運 転		1	回			V00021 第 4号
普通作業員		0.07	人			RA000200X00
計						
		1.0	回	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラック	クレーン装置付 2t積 2t吊	0.53	時間			M0280000000 A13
運転手 (特殊)		0.07	人			RA001500X00
軽油	パトロール給油	1.65	l			TL500200X14
計						
		1.0	回	当り		

第 5号
(V0003)

フレコン開封・返却作業

見積参考資料 (明細)
(1 袋 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.03	人			RA000200X00
計						
		1.0	袋	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃 (無蓋 人力清掃工)		607.4	m			SP430410 A1, B2
側溝清掃 (コンクリート蓋 人力清掃工)		30.2	m			SP430410 A2, B2
柵清掃 (有蓋 25cm未満 人力清掃工)		21	箇所			SP430415 A1, B2
土砂等運搬	土砂 片道0.5km以下 現場制約有 人力 DID 無	77.2	m3			SP001120 A3, B7, C1, D1, E0, F0, G0, H 0, I0, J0, K2, L2
計						
		1.0	回	当り		

草刈業務

第 7号
(V0005)

見積参考資料 (明細)
(1 回 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械除草 (飛石防護無し 運搬距離19.5km以下 肩掛式)・集草・積込運搬	ダンプトラック 2t 積級	607	m2			SP430530 A2, B1, C5, D0, E2
草処理費	草 (再資源化施設以外)	455	kg			S0000400 A11, B4, C2
計						
		1.0	回	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
草刈 (機械)	肩掛式 (1.3 Kw) 補正 = 1.0 (機械)	770	m ²			S0555180 A1, B1, C2
草処理費	草 (再資源化施設以外)	80	kg			S0000400 A11, B4, C2
計						
		1.0	回	当り		

第 9号 高木剪定
 (V0007) ビロウヤシ9本
) 基本剪定1回/年、軽剪定2回/年

見積参考資料 (明細)
 (1 式 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高・中木手 入(基本剪 定)	常緑広葉樹 90～119 cm	9	本分			S0555010 A1, B4, C2
高・中木手 入(軽剪定)	常緑広葉樹 90～119 cm	18	本分			S0555030 A1, B4, C2
剪定枝処理 費	剪定枝(再資源化施設 以外)	400	kg			S0000400 A7, B4, C2
高・中木基 本剪定運搬	幹周 90cm～119cm 2t車 20kmまで 標準 積載	9	本分			S0555952 A4, B1, C2, D2, E0, F1
高・中木軽 剪定運搬	幹周 90cm～119cm 2t車 20kmまで 標準 積載	18	本分			S0555952 A14, B1, C2, D2, E0, F1
計						
		1.0	式	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂 現場制約有	120	m3			SP001280 A1, B6, C0, D0, E2
土砂等運搬	土砂 片道1.0km以下 小規模 バック山積0.1 3m3(平積0.1m3 DID無	120	m3			SP001120 A2, B6, C1, D1, E0, F0, G0, H 0, I0, J2, K0, L2
計						
		1.0	回	当り		

委 託 総 括 書

工事区分・工種・種別	内容(数量)	金額 円	摘 要
管理に係る業務委託			
処分場管理業務	一 式		
施設運転管理業務	一 式		第1号表内訳のとおり
直接費計			
諸経費	一 式		別紙計算書のとおり
委託価格計			
消費税及び地方消費税の額			
委託料計			

[委託名] 管理に係る業務 (3年間)

第 1 号

見積参考資料 (内訳)

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
施設運転管理業務						
運転、点検業務						
点検管理業務		735	日			V0001 第 1号
報告書作成業務		36	回			V0002 第 2号
槽内清掃、点検業務						
槽内点検		3	回			V0003 第 3号
第1調整槽清掃		3	回			V0004 第 4号
各槽清掃 (人力清掃工)		3	回			V0005 第 5号
用水の調達						
用水の調達		36	箇月			V0006 第 6号
外来生物駆除						
外来生物駆除		3	式			V0007 第 8号

点検管理業務

第 1号
(V0001)

見積参考資料 (明細)
(1 日 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
保全技師補		1.0	人			W00011 #1
保全技術員		1.0	人			W00012 #1
雑材料		3.0	%			#01
計						
		1.0	日	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
保全技師補		1.5	人			W00011 #1
電子計算機 使用料		2.0	%			#01
計						
		1.0	回	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技術技師補		0.02	人			W00011
保全技術員		0.05	人			W00012
計						
		1.0	回	当り		

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂 現場制約有	70	m3			SP001280 A1, B6, C0, D0, E2
トラック レーン (油 圧式) 運転	4.9 t 吊	60	時間			S0665540 A1, B2
土砂等運搬	土砂 片道1.0km以下 小規模 バックホウ山積0.1 3m3 (平積0.1m3 DID無	70	m3			SP001120 A2, B6, C1, D1, E0, F0, G0, H 0, I0, J2, K0, L2
計						
		1.0	回	当り		

第 5号
(V0005)

各槽清掃 (人力清掃工)

見積参考資料 (明細)
(1 回 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		32.4	人			RA000200X00
計						
		1.0	回	当り		

用水の調達
 第 6号
 (V0006)

見積参考資料 (明細)
 (1 箇月 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
用水の調達		4.5	回			V00061 第 7号
計						
		1.0	箇月	当り		

用水の調達
 第 7号
 (V00061)

見積参考資料 (明細)
 (1 回 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道料金		2.0	m3			W0003
現場発生品 及び支給品 運搬	片道20.5km以下 2t級、吊能力2.9t DID 無	2	t			SP665210 A1, B1, C8, D1
計						
		1.0	回	当り		

第 8号
(V0007)

外来生物駆除

見積参考資料 (明細)
(1 式 当り)

材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		18	人			RA000200X00
計						
		1.0	式	当り		